



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMĂRIA COMUNEI GIOSENI



Comuna Gioseni, Str. Principală, nr. 211, Telefon/Fax: 0234/225.233 E-mail:primariagioseni@yahoo.com

Nr.2381 din 28.08.2025

AVIZAT,
PRIMAR,
TAMAS BERNADIN

CAIET DE SARCINI

Lucrari de montare parchet in sali de clasa

1.GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru Lucrari de montare si inlocuire pardoseli din parchet laminat in sali de clasa

COD CPV 45432113-9- parchetare

PROCEDURA ACHIZITIEI PUBLICE

Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse si servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara tva este mai mica de 270.120, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara tva, este mai mica de 900.400 lei, conform legii 98/2016, acest fapt determinandu-ne sa alegem procedura de achizitie directa.

2.STANDARDE DE REFERINTA

C 35-82 – Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

STAS 3430-82-Pardoseli interioare

SR EN 14342:2005-Pardoseli si parchet de lemn

Legea nr. 10/1995-Legea privind calitatea in constructii

STANDARDE CARE TREBUIE RESPECTATE

-materialele ce se pun in opera vor avea caracteristicile tehnice conform normelor de fabricatie in vigoare;

-verificarea materialelor aduse la punctul de lucru se efectueaza de conducatorul tehnic al lucrarii si se refera la dimensiunile si calitatea materialelor prevazute in devizul de lucrari si se refera la dimensiunile si calitatea materialelor prevazute in devizul de lucrari.

-materialele nu pot fi puse in lucru daca nu sunt insotite de certificate de calitate.

3. MATERIALE

Materiale de baza:

- parchet laminat 10 mm
- plinte pentru parchet

Materiale auxiliare:

- cuie din sarma de otel
- folie tip PE
- adeziv
- pene de dilatare
- holzsuruburi

4.EXECUTIA

Operatiuni pregatitoare

- salile in care urmeaza sa se execute lucrari de schimbare a parchetului, va fi golita de mobila, banci,aparatura.
- demontare plinte,
- demontare pardoseala veche deteriorata,
- transportul si depozitarea pardoselii deteriorate in afara camerei in care urmeaza a se executa lucrari de montare a parchetului,

Descrierea lucrarilor

Parchetul urmeaza a fi montat in 4 Sali de clasa.

Suprafata totala de parchet montat va fi de 200 mp.

Parchetul va avea 10 mm grosime, antistatic, antialunecare, de trafic intens.

Deoarece parchetul are capacitatea de a absorbi umiditatea, trebuie tinut 48 de ore in camera in care urmeaza sa fie montat, fara ambalajul de plastic, in pozitie orizontala pentru a evita curbarea lui. Avand rolul de protectie fonica peste sapa existenta se intinde foarte bine o folie din PVC avand grosimea de 3 mm care se lipeste cu banda adeziva.

Montarea primului rand de pachet se executa astfel:

*se monteaza prima placa langa perete, placa nu trebuie lipita de perete se vor folosi distantiere pentru ca in timp parchetul se dilata usor. Se verifica alinierea si daca unghiul este drept, se adauga o noua placa de parchet si se continua in acest fel pana se realizeaza ultimul rand. La ultima placa din rand se tine seama de cei 15 mm care trebuie lasati fata de perete. Daca ultima placa din rand este prea lunga aceasta se taie la dimensiunea necesara.

Dupa ce parchetul a fost montat, avand rolul de a finisa imbinarea dintre perete si pardoseala se monteaza plinta de jur imprejurul camerei.

Dupa incheierea lucrarii pardoseala de parchet se curata prin folosirea aspiratorului.

Detalii de executie

- dupa montarea stratului suport se verifica orizontalitatea acestuia,
- daca stratul suport prezinta denivelari acestea nu trebuie sa fie mai mari de 3 mm la o lungime de 2 m,
- parchetul va fi montat pe lungimea camerei, in acest fel dilatatia so contractia lui este minima,
- placile de parchet se vor manipula cu grija fara sa se zgararie,

-distanța până la perete de 15 mm va fi asigurată cu ajutorul distanțierelor.

CERINTE OBLIGATORII PENTRU MONTAJ

-experiența executantului în lucrări de montaj la pardoselile de parchet,

-pregătirea și calificarea corespunzătoare în acest gen de lucrări,

-respectarea standardelor de calitate cu privire la montajul pardoselilor,

Alte cerințe

-taierea plăcilor de parchet se va face cu un fierăstrău electric, se va evita astfel aschierirea muchiilor acestora,

-taierea se începe de pe suprafața ce nu are model pe ea, evitând deteriorarea aspectului plăcii,

Taierea trebuie să fie dreaptă pentru a evita apariția unor spații goale datorită tăierilor strambe.

5.CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

- Deoarece stratul suport trebuie să asigure rezistența la sarcini statice și dinamice, să asigure confortul termic și acustic, se va urmări pe parcursul montajului acestui să fie de bună calitate,
- între plăci și stratul suport nu trebuie să existe spațiu.
- se acceptă o diferență de până la 20 mm,
- rostul de dilatare de 15 mm trebuie să fie respectat pe fiecare latură a camerei.

Verificari in vederea receptiei

Se va verifica de către comisia de recepție:

-starea generală a suprafeței,

-planeitatea și orizontalitatea,

-mărimea rosturilor,

-în zona tocurilor ușilor se verifică dacă parchetul a fost montat corect în așa fel încât să permită deschiderea-închiderea ușilor,

-se va verifica grosimea parchetului

Consilier achiziții publice,
Turcu Ana-Maria